

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-04-001 Date de Création : 04/11/1986 Date: 12/12/2017 Révision n°11	Page 1/5 Annexe (1)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale RDE	<u>Type de document :</u> CONSIGNE CENTRALE SUD		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>TITRE :</u> ESSAIS SYSTÉMATIQUES		
<u>Version papier (à préciser) :</u> CdQ (x5)			

Objet / Champ d'application :

Le but de cette consigne est de définir le planning d'essais préventifs systématiques des machines de la Centrale.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
01/02/2000	7	Suppression F102
26/02/2002	8	Mise à jour
31/03/2007	9	Mise à jour
09/09/2013	10	Mise à jour
12/12/2017	11	Mise à jour lors des essais, changement appellation pompes

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
CHARGE EXPLOIT LPU Olivier FIGIERE	<i>Visa Informatique</i>
CHARGE EXPLOIT LPU Sebastien GENOVESE	<i>Visa Informatique</i>
CHARGE EXPLOITATION RDE Eric LATIL	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE EXPLOIT RDE Nicolas AUBERTIE	<i>Visa Informatique</i>
RESPONSABLE EXPLOIT LPU Virginie RIVIERE	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

Sommaire¹

1. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITES EN REFERENCE.....	3
3. RESPONSABILITE	3
4. MODE OPERATOIRE	3
4.1. Auxiliaires vapeur et électrique	3
4.2. Diesels incendie	3
4.3. Turboalternateurs	4
4.4. Réserve Air instrument et compresseur de secours	4
5. ANNEXE 1 : CALENDRIER DES ESSAIS	5

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

1. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

RAS

2. DOCUMENTS CITES EN REFERENCE

RAS

3. RESPONSABILITE

CdQ	CdP Electrique	CdP Thermique	CdP Utilités	Op. Extérieur
X	X			X

Les essais sont effectués sous la responsabilité du chef de quart qui indiquera ceux qu'il a réalisés sur la feuille jointe en annexe. Cette feuille sera affichée dans le bureau du chef de quart pendant l'année et ensuite archivée en Salle de Contrôle chez les chargés d'exploitation dans un classeur pendant 6 ans.

4. MODE OPERATOIRE

4.1. Auxiliaires vapeur et électrique

Les essais seront effectués le 1er mardi de chaque mois, aux postes du matin et d'après-midi.

La procédure est la suivante :

- Effectuer un démarrage manuel, en local.
- Tester le démarrage en automatique en purgeant le pressostat. Cette action est effectuée par le Service Instrumentation.
- Faire monter l'auxiliaire en régime, en vérifiant qu'il délivre la puissance demandée.

La durée des essais, d'environ 2 heures, doit permettre de faire 1 ou 2 relevés complets de la machine, par le représentant du la Mécanique et l'opérateur.

Dans le cas particulier des TVC entraînés en permanence à vide par les moteurs électriques, l'essai consistera à réaliser l'entraînement du ventilateur par la turbine en GV et PV.

Le calendrier joint ci-après (voir annexe 1), comprend également l'essai d'auxiliaires électriques pratiquement toujours à l'arrêt. Sur ces machines un simple contrôle de mise en service suffit.

Après ces essais, permuter les NG700/701.

4.2. Diesels incendie

Selon consigne SIP-Z1-03-43 (1er et 2ème jeudis de chaque mois sur demande du PC incendie).

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.

Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

4.3. *Turboalternateurs*

> TAS 1 :

- Une fois par semaine passer le sélecteur qui se trouve sur la vanne de sécurité de la position « Marche » à la position « Essai » afin d'éviter le gommage de joints.
- On notera une amorce de fermeture de quelques millimètres, dès que l'on repassera en position « Marche » la vanne reprendra sa position initiale

Tous les trimestres on testera la fiabilité de reprise des turboalternateurs n° 1, 2, 3 suivant la configuration du réseau. Les essais seront faits en liaison avec le Chargé d'exploitation Electrique

Essais :

- a) Enlever les protections de découplage
- b) Essais de toutes les pompes à huile de secours du TAS (mise en marche pendant quelques minutes puis arrêt).
Passage du TAS depuis le SNCC, en marche tachymétrique couplée à échange nul.
- c) Variation de la charge, toujours en régulation tachymétrique afin de faire manœuvrer les organes du circuit d'huile sur l'ensemble de l'échelle si l'exploitation de la chauffe le permet et vérifier les courbes du SNCC (vues T14 ou T15 pour TAS1 et TAS3) si pas de dérive par rapport à celles enregistrées puis remise de la puissance du turboalternateur pour avoir un échange nul.
- d) Retour en situation normale.

4.4. *Réserve Air instrument et compresseur de secours*

Le 1er mercredi de chaque mois, sur validation de la maîtrise de jour, le CdP électrique en présence d'un représentant du service Contrôle, procédera à un essai réel des réserves d'air instrument :

Augmenter le point de consigne du AIPC3A jusqu'à ouverture de la vanne de la réserve et vérification des alarmes. Les ateliers CK4, Oxyde III et Oxochimie devront être avertis avant l'essai par le chef de quart Centrale.

Après l'essai, refixer le point de consigne à sa valeur initiale.

Après ces essais, permuter les compresseurs d'air C301/C302.

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.

Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

5. ANNEXE 1 : CALENDRIER DES ESSAIS

Année:						
A remettre aux chargés d'exploitation en fin d'année						
PREMIER MARDI DU MOIS						
		ESSAIS MOIS DE	ESSAIS MOIS DE	ESSAIS MOIS DE	ESSAIS MOIS DE	ESSAIS MOIS DE
M A I J U N	NG 101 / TG 102					
	NG 201 / TG 202					
	NG 203 / TG 204					
	NG 205 / TG 206					
	NG207/TG208					
	NG 222 / TG 223					
	NG 209 / TG 210 / NG 224/ NG214					
	TVC 3					
	TVC 4					
	TVC 5					
A P R E S M I D I	NG 230 / TG 231 / NG 241					
	NG 114A / TG 114B / NG 114C					
	NG 710 / NG 711					
	NG 243 / NG 244 / TG 245					
	NG 216 / TG 217					
	NG 218 / TG 219					
	NG 220 / TG 221					
	NG 700 / NG 701 + Permutation pompe					
	NG 251 / NG 252					
	NG260/NG262					

Année:						
A remettre aux chargés d'exploitation en fin d'année						
PREMIER MERCREDI DU MOIS						
		ESSAIS MOIS DE	ESSAIS MOIS DE	ESSAIS MOIS DE	ESSAIS MOIS DE	ESSAIS MOIS DE
RESERVE D'AIR INSTRUMENT - PSL						
PERMUTATION COMPRESSEURS						
D'AIR C301/C302						

Année:						
A remettre aux chargés d'exploitation en fin d'année						
PREMIER ET DEUXIEME JEUDI DU MOIS						
		ESSAIS MOIS DE	ESSAIS MOIS DE	ESSAIS MOIS DE	ESSAIS MOIS DE	ESSAIS MOIS DE
DIESEL INCENDIE SUIVANT DEMANDE PC INCENDIE (indiquer le diesel démarré)	1ER					
	2ND					
DEUXIEME MARDI DU MOIS						
		ESSAIS MOI DE MARS	ESSAIS MOIS DE JUIN	ESSAIS MOIS DE SEPTEMBRE	ESSAIS MOIS DE DECEMBRE	
REPRISE + POMPE A HUILE TAS 1, 2, 3						