

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: HSEQ	SYS-S-03-023 Date de Création : 31/03/11 Date: 11/04/22 Révision n°1	Page 1/5 Annexe (1)
<u>Destinataires communs gérés :</u> Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>Type de document :</u> CONSIGNE SECURITE <u>Section :</u> Modalités pour la réalisation des travaux <u>TITRE :</u> RECEPTION DES TRAVAUX CRITIQUES		

Objet / Champ d'application :

Cette procédure a pour objet ;

- de décrire les critères permettant d'établir si un travail est critique ou pas
- de définir le processus formalisé accompagnant le suivi de ces travaux critiques.

Un travail est dit « critique » s'il conduit à l'ouverture de circuits « critiques » à fort potentiel de danger (inflammable)

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
31/03/11	0	Edition initiale, création suite audit SGS 2010
11/04/22	1	Modification annexe : suppression test étanchéité par service Z2

Rédigée ou révisée par (fonction) :	Signature :
Le responsable maintenance LPO	<i>Visa Informatique</i>
Le responsable sécurité des personnes/ hygiène	<i>Visa Informatique</i>

Vérifiée et approuvée par (fonction) :	Signature
Le Directeur Maintenance	<i>Visa Informatique</i>
Le Directeur LPO	<i>Visa Informatique</i>
Le Directeur LPU	<i>Visa Informatique</i>

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S-03-023 Révision n° 1	Date : 11/04/22	Page 2/5
-------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-----------------	-------------

Sommaire¹

1 – TRAVAUX SUR ÉQUIPEMENTS CRITIQUES	3
2 – SUIVI DES TRAVAUX SUR ÉQUIPEMENTS CRITIQUES	3

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, cliquer avec le bouton droit de la souris sur « update date field (mettre à jour les champs)»

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S-03-023 Révision n° 1	Page 3/5 Date : 11/04/22
-------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

1 – Travaux sur équipements critiques

Pour chaque permis de travail, les critères suivants sont évalués de sorte à déterminer si le travail est critique.

Cette évaluation se fait sur la base des 2 questions ci-dessous.

Question 1 : Est-ce que les travaux comprennent une ouverture de circuit (joint, soudure) ?

Question 2 : Est-ce que le circuit contient :

- Un gaz inflammable (liquéfié ou non) avec un DN > 25mm (1")
- Un liquide inflammable avec un DN > 100 mm (4")

Si la réponse est **OUI** à 1) et 2), le travail est dit critique, et une procédure de réception d'étanchéité spécifique doit être mise en œuvre.

Cette évaluation de criticité doit se faire dans le cadre de la préparation du travail et doit constituer une des premières étapes de travail pour le préparateur de maintenance. En effet des livrables spécifiques sont à préparer dans le cadre d'un travail critique.

Cette évaluation est co-réalisée par le chargé d'exploitation et le préparateur de maintenance :

- Nature du fluide fournie par le chargé d'exploitation
- Diamètre de lignes fourni par le préparateur de maintenance
- Ouverture de circuits précisées par les 2 métiers (fabrication si ouverture nécessaire pour mise à disposition / maintenance si ouverture nécessaire pour travaux)

La caractéristique critique ou non critique du travail sera renseignée systématiquement par le chargé d'exploitation sur le permis de travail. Si le travail est critique l'annexe 1 réception travaux critique sera ajoutée comme document complétant le permis de travail

Nota 1 : le terme de préparateur de maintenance couvre les fonctions de préparateurs de zone et de spécialistes méthodes ou de chargé d'affaires travaux neufs selon le service qui est en charge de la préparation du travail.

Nota 2 : sur une opération donnée, et à partir du moment où l'un des circuits est évalué « critique », la présente procédure s'applique à l'ensemble des circuits et ouvertures de circuits compris dans l'opération.

2 – Suivi des travaux sur équipement critiques

Deux étapes sont obligatoires pour un travail sur un équipement dit critique :

1) La préparation du plan d'ouvertures de circuit

Il y a deux types de documents supports pour le processus travaux critiques :

- Le plan d'appareil pour les équipements
- Les isométriques pour les tuyauteries

Le PCF est un document qui pourra aider à la préparation de détail des documents supports ci-dessus. Cependant il ne peut pas jouer le rôle de document unique pour la réception, étant donné qu'il n'est pas suffisamment précis (jeux de brides non représentés / profil de tuyauteries non représentés...).

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S-03-023 Révision n° 1	Page 4/5 Date : 11/04/22
-------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

Le préparateur récupère le document support vierge et :

- Fait définir au chargé d'exploitation, les ouvertures de circuits nécessaires pour la mise à disposition
- Définit avec l'entreprise les ouvertures de circuits nécessaires pour la réalisation des travaux

Ce document est signé par les 3 parties et joint au permis de travail.

Les ouvertures de circuits sont numérotées

Tous les équipements / éléments devant être déposés pour la bonne réalisation des travaux (par exemple dépose d'un niveau à glace qui pose des problèmes d'encombrements) doivent être intégrées à la liste des ouvertures de circuits.

En cas de nécessité d'évolution du plan d'ouvertures de circuit, un point d'arrêt est à effectuer entre les 3 parties et le plan modifié doit être renseigné.

2) La réception des travaux

La feuille de réception de l'annexe 1 sera utilisée pour le suivi de la réception du travail par l'ensemble des interlocuteurs ➔ Fabrication, Inspection, Maintenance et entreprises extérieures.

Elle précise des points de contrôles et des points d'arrêts.

Les points d'arrêts sont :

- La conformité des Contrôles non destructifs
- Le ou les tests d'étanchéité avant mise en service (eau, air, vapeur, azote...) qui devront bien couvrir l'ensemble des ouvertures de circuits selon les modalités définies dans la consigne.

Une ligne « point d'arrêt supplémentaire » permet au préparateur de rajouter des points d'arrêts particuliers liés à des équipements spécifiques (par exemple accostage MOV sur ligne de transfert ; contrôle serrage brides hétérogènes sur boîte froide...)

La feuille signée par les différents services doit être fournie comme document obligatoire au service fabrication. Ce dernier ne donnera pas l'autorisation de redémarrage de l'appareil ou du circuit si ce document n'est pas fourni. La feuille sera archivée par le chef de quart en salle de contrôle.

Dans l'ordre chronologique :

- 1- La fiche de réception est signée en premier par les différents services concernés
- 2- L'entreprise déclare la fin des travaux sur le permis de travail
- 3- L'autorisation de démarrage est donnée par le chef de quart si l'ensemble des critères requis sont respectés.

Post-démarrage, un point de contrôle obligatoire sera réalisé par le service fabrication de sorte à contrôler l'étanchéité du circuit après mise sous process. La feuille de suivi sera signée après ce contrôle et archivée par le chef de quart en salle de contrôle.

FICHE DE RECEPTION D'ETANCHEITE (SYS-S-03-023)

Permis de travail N°
--

UNITE
SECTEUR
REP EQUIP
PLAN OU ISO

POINTS CONTROLES	EE (1)	SUP NC	EXPL NC	Sans Objet (3)
Conformité joint aux spécifications NC	X			
Conformité boulonnerie aux spécifications NC	X			
Conformité accostage (Point d'arrêt pour les accostages particuliers)	X			
Conformité du serrage	X			
Visuel assemblage après serrage (Point d'arrêt)	X	X		
Point d'arrêt supplémentaire				
Test étanchéité avant mise sous process (Point d'arrêt suivant mode opératoire EXP-M5-EG- 010)	X	X (2)	X	

(1) Entreprise pilote sur le permis de travail (2) Présence non permanente (3) Ecrire SO si la ligne n'est pas applicable

RECOMMANDATIONS OU ECARTS EVENTUELS
--

--

RECEPTION ETANCHEITE EFFECTUEE

Entreprise Par Le	Supervision NC Par Le	Chef de quart NC Par Le
---	---	---

CONTRÔLE ETANCHEITE SOUS PROCESS APRES REMISE EN SERVICE

Chef de Quart NC Par Le
