

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                         |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>NAPHTACHIMIE</b><br>Lavéra                                                                                                                                                       | Service:<br><b>LPU</b>                                                                     | <b>EXP-U-02-15</b><br><i>Date de Création : 25/09/03</i><br>Date: 17/04/15 Révision n°2 | Page<br>1/4<br>Annexe (1) |
| Destinataires communs<br>gérés : SdC Centrale Sud -<br>U - M<br><br>Version informatique:<br>Diffusion sur Intranet<br>Naphtachimie<br><br>Version papier (à préciser) :<br>CdQ (5) | Type de document :<br><b>CONSIGNES ENERGIE – UTILITES</b><br>Section :<br><b>EPURATION</b> |                                                                                         |                           |
|                                                                                                                                                                                     | TITRE :<br><br><b>EXTINCTION DES CAISSES A HUILE DES TURBO-ALTERNATEURS</b>                |                                                                                         |                           |

**Objet / Champ d'application :**

Cette consigne décrit la mise en œuvre des postes d'extinction des caisses des turbo-alternateurs de la Centrale

| Date de révisions | N° rev     | Nature et motif des dernières révisions                           |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 25/09/2003        | N°0        | Création de la consigne                                           |
| 19/09/2008        | N°1        | Mise à jour                                                       |
| <b>17/04/2015</b> | <b>N°2</b> | <b>DM U1402 Remise en conformité système d'extinction des TAS</b> |
|                   |            |                                                                   |
|                   |            |                                                                   |

| Rédigée ou révisée par<br>(fonction, nom) :                       | Signature : |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                   |             |
| <b>Virginie RIVIERE</b><br>Ingénieur Exploitation<br>Centrale Sud |             |
|                                                                   |             |

| Vérifiée et approuvée par<br>(fonction, nom) :        | Signature |
|-------------------------------------------------------|-----------|
|                                                       |           |
| <b>Odile JOSSE</b><br>Responsable Organisation<br>LPU |           |
|                                                       |           |

|                               |                         |                                     |                                  |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>NAPHTACHIMIE</b><br>Lavéra | Service :<br><b>LPU</b> | <b>EXP-U-02-15</b><br>Révision n° 2 | Page<br>2/4<br>Date : 17/04/2015 |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|

## Sommaire

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| 1. RESPONSABILITES .....                         | 3 |
| 2. DESCRIPTION DE L'INSTALLATION (ANNEXE 1)..... | 3 |
| 3. MISE EN ŒUVRE.....                            | 3 |
| 4. CONTROLE A REALISER SUR LE CIRCUIT .....      | 3 |
| 5. ANNEXE 1 : DESCRIPTION DE L'INSTALLATION..... | 4 |

## 1. RESPONSABILITES

| CdQ | CdP<br>Thermique | CdP<br>Electrique | CdP Utilités | Op.<br>Extérieur |
|-----|------------------|-------------------|--------------|------------------|
| X   | X                | X                 |              |                  |
|     |                  |                   |              |                  |

## 2. DESCRIPTION DE L'INSTALLATION (Annexe 1)

- > Chaque caisse à huile des turboalternateurs possède un circuit en dur auquel il est nécessaire de connecter un système d'extinction à poudre mobile 150Kg présent sur la centrale (Cf schéma Méridian 7840 803 101)
- La poudre est dirigée vers les caisses à huile par une installation fixe en acier. Elle est diffusée au-dessus de la caisse par 4 cornets.
- La caisse à huile du TAS 2 étant plus importante, l'installation est double

## > 3. MISE EN ŒUVRE

Si un incendie se déclare dans ou sur la caisse à huile de la machine :

- Prévenir les pompiers en faisant le 18
- Vérifier que le turbo n'est pas "ilôté", si c'est le cas prévenir d'urgence le chef de poste électrique afin de le « recoupler » immédiatement dans la mesure du possible (dans le cas contraire perte de la barre prioritaire dès l'arrêt).

Dans tous les cas, arrêter le turboalternateur correspondant par l'"Arrêt d'urgence".

- Arrêter les pompes à huile et l'extracteur s'il y en a un.
- rapprocher l'extincteur de son lieu de raccordement
- raccorder l'extincteur 150 kg poudre sur le raccord DSP (pompier)
- assurer vous que les vannes d'alimentation sur le circuit acier sont correctement disposées
- percuter l'extincteur comme présenté lors de la formation feu

Pour le TAS 2 il faut percuter les 2 extincteurs à la fois.

## > 4. CONTROLE A REALISER SUR LE CIRCUIT

Chaque année, il devra être réalisé le soufflage des lignes à l'air par l'exploitant afin de vérifier son bon fonctionnement, l'objectif étant de vérifier l'absence de bouchage possible avec l'humidité présente en salle des machines.

Ce test sera consigné selon consigne EXP-U-02-12

## 5. ANNEXE 1 : Description de l'installation

