

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-02-031 Date de Création : 2021 Date : 03/12/2021 Création	Page 1/7 Annexe (2)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale	Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	TITRE : PROCEDURE DE PLATINAGE ET DE DEPLATINAGE		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne a pour but de décrire la procédure relative aux opérations de Platinage/Déplatinage d'appareils ou circuits en exploitation et préciser la répartition des tâches et responsabilité pour ces opérations.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
03/12/2021	1	Création consigne

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
Charge Exploitation Centrale Sud Hervé LAMBERT	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
Responsable Centrale Sud Virginie RIVIERE	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.

Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

TOTAL Classification: Restricted Distribution

TOTAL - All rights reserved

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-031 Révision n° 1	Date : 03/12/2021	Page 2/7
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

Sommaire¹

2. ETABLISSEMENT DU PERMIS DE TRAVAIL.....	3
2.1. Intervention (Permis de Travail).....	3
2.2. Plan de Platinage/Déplatinage + suivi des platines (annexe).....	3
3. SUIVI DES PLATINES (ANNEXE).....	3
3.1. Procédure.....	3
4. TRAVAUX PRELIMINAIRES AUX OPERATIONS DE PLATINAGE/DEPLATINAGE	3
4.1. Repérage de l'emplacement des platines sur site	3
4.2. Isolement de l'appareil ou du circuit.....	4
5. TRAVAUX DE PLATINAGE/DEPLATINAGE.....	4
5.1. Lancement des travaux.....	4
5.2. Suivi des travaux.....	4
5.3. Réception platinage/déplatinage.....	4
5.4. Modification du platinage (prévue sur la feuille de platinage)	4
5.5. Modification du platinage (imprévue sur la feuille de platinage)	4
5.6. Réception des travaux	4
6. PLATINES MULTI-ÉTIQUETTES	4
6.1. Responsabilités.....	5

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-031 Révision n° 1	Date : 03/12/2021	Page 3/7
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

1. OBJET

Cette consigne a pour but de décrire la procédure relative aux opérations de Platinage / Déplatinage pour travaux des appareils ou circuits et préciser la répartition des tâches et responsabilité pour ces opérations. Elle suit les préconisations de la consigne site SYS-S-04-011.

2. ETABLISSEMENT DU PERMIS DE TRAVAIL

2.1. Intervention (Permis de Travail)

Tout travail effectué sur un appareil ou un circuit nécessite l'établissement d'une intervention (avec une ou plusieurs phases). Il y aura autant de phase que de circuits (même fluide) concernés.

Ce permis est renseigné par le superviseur travaux, par chargé d'exploitation travaux, l'APC et l'entreprise intervenante. Il sera validé au moment du lancement par le Chef de Quart.

2.2. Plan de Platinage/Déplatinage + suivi des platines (annexe)

A chaque phase de l'intervention est associé le plan de platinage + le suivi des platines de l'appareil ou du circuit. Celui sera disponible en SdC (ou facultativement joint au permis).

Sur le PCF (ou schéma) de l'appareil ou du circuit est repéré l'emplacement des platines numérotées à poser ou à déposer. Celles-ci sont également repérées sur place à l'aide d'étiquettes « rouge » comportant le N° + le fluide.

Une MAD pourra également être jointe selon l'ampleur de l'isolement.

3. SUIVI DES PLATINES (ANNEXE)

3.1. Procédure

Pour suivre les différentes phases de platinage et déplatinage de l'appareil ou du circuit, une feuille de suivi des platines est émise. Celle-ci est disponible en SdC et doit être renseigné par l'entreprise intervenante, l'exploitant (Généralement Opérateur), le superviseur travaux et le chargé d'exploitation Travaux.

Sur ce suivi, chaque mouvement de platine comportera le visa de l'opérateur. Une fois la phase terminée, elle sera réceptionnée et validée par l'entreprise, le superviseur et le chargé exploitation Travaux. Les travaux ne pourront être lancés qu'une fois la phase de platinage sera validée par tous.

4. TRAVAUX PRELIMINAIRES AUX OPERATIONS DE PLATINAGE/DEPLATINAGE

4.1. Repérage de l'emplacement des platines sur site

Avant toute opération de platinage/déplatinage, L'exploitant procède au Repérage sur site de l'emplacement des platines.

Ce repérage s'effectue suivant le plan de platinage, à l'aide d'étiquettes « rouges » sur lesquelles sont inscrits le N° de la platine et le fluide.

C'est l'opérateur qui à l'aide du plan de platinage, est chargé de libeller les étiquettes et de les poser sur le site. Celles-ci doivent être impérativement attachées sur les brides concernées. La vérification de la mise en place des étiquettes en conformité avec le plan de platinage est de la responsabilité du chef de Quart.

En cas de présence de calorifuge sur la bride concernée ou besoin d'échafaudage, la mise en place de l'étiquette sera reportée. L'opérateur fera remonter l'information auprès du chargé d'exploitation Travaux qui demandera le décalorifuge de la bride ou l'échafaudage.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-031 Révision n° 1	Date : 03/12/2021	Page 4/7
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

4.2. Isolement de l'appareil ou du circuit

Le chef de Quart fait procéder à l'isolement de l'appareil ou du circuit selon MAD disponible en SdC. Il s'assure du zéro-énergie et fait vérifier que l'appareil est décomprimé et vidangé.

5. TRAVAUX DE PLATINAGE/DEPLATINAGE

5.1. Lancement des travaux

Le lancement des travaux est effectué par le conducteur de travaux après signature du chef de quart ou chargé d'exploitation Travaux en haut de la "phase" sur le document du suivi des platines.

L'opérateur indique sur place au superviseur Travaux et à l'entreprise intervenante l'emplacement des platines à poser ou à déposer.

5.2. Suivi des travaux

C'est au superviseur travaux de suivre le bon déroulement des interventions conformément à la procédure et au plan de platinage.

Pour toutes les opérations, la présence du chef d'équipe de l'entreprise intervenante et du superviseur est obligatoire. Toute "ouverture" de circuit est faite obligatoirement en présence d'un exploitant. Les ouvertures de circuits combustibles liquides ou gazeux se feront obligatoirement sous protection respiratoire.

5.3. Réception platinage/déplatinage

Sur le document de suivi des platines disponible en SdC, chaque mouvement de platine comportera le visa de l'opérateur. Une fois la phase terminée, elle sera réceptionnée et validée par l'entreprise, le superviseur et le chargé exploitation Travaux.

5.4. Modification du platinage (prévue sur la feuille de platinage)

Plusieurs colonnes du tableau "suivi de platinage" peuvent être prévues et utilisées.

Chaque modification (exemple passage d'un platinage permis de pénétrer à un platinage pour épreuve) nécessite le remplissage d'une colonne du tableau "suivi de platinage".

5.5. Modification du platinage (imprévue sur la feuille de platinage)

La correction est apportée sur le document suivi de platines et/ou Plan de platinage avec signature du chargé d'exploitation Travaux.

5.6. Réception des travaux

Lors de la remise en service de l'appareil, le chef de Quart vérifie ou fait vérifier la conformité du déplatinage ainsi que la disposition conforme des circuits, y compris ceux des appareils de contrôle.

6. PLATINES MULTI-ÉTIQUETTES

Si une même platine est reportée sur 2 plans de platinages distincts, elle comportera 2 étiquettes « rouge » de repérage.

Il faudra l'accord du chargé d'exploitation Travaux pour le platinage et la mise en place des 2 étiquettes rouges.

Le lancement du platinage ou déplatinage ne pourra se faire qu'à partir du moment où les deux MAD seront validées ou que les deux interventions soient terminées avec phases correspondantes clôturées.

Une même platine peut porter 2 numéros d'étiquettes différents.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-031 Révision n° 1	Date : 03/12/2021	Page 5/7
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

6.1. Responsabilités

Chargé d'exploitation Travaux :

- Elaboration du plan de platinage et du suivi des platines
- Vérification de la conformité du repérage
- Déclenchement de l'opération de platinage
- Réception du platinage, mise à disposition pour travaux
- Déclenchement de l'opération de déplatinage

L'opérateur :

- Mise en place et gestion des étiquettes.
- Mise en conformité de l'unité avec la phase de platinage à venir.
- Validation de la mise à disposition ou zéro-énergie
- Réception « platine par platine » du platinage/déplatinage.

Superviseur de travaux :

- Préparation du platinage
- Diffusion de l'information
- Contrôle de l'entreprise intervenante
- Contrôle de la qualité du travail de jointage
- Contrôle de la conformité du travail réalisé par l'entreprise.

Chef d'équipe entreprise : (GIES niveau 2 minimum)

- Exécution du travail
- Respect des consignes Naphtachimie

Vérification et Inspection Joint

7

2

N2

A

Remplacement Plaque à orifice

C

3

4

5

E 004

E 005

Remplacement PRECO Inspection

PLATINE N°1

PLATINE N°2

PLATINE N°3

PLATINE N°4

PLATINE N°5

PLATINE N°6

PLATINE N°7

POINT INJECTION N2

POINT A

POINT B

POINT C

DETAILA

STE DE COMPTAGE KEM ONE

Remplacement PRECO Inspection

1

TABLE

ÉQUIPEMENT	QUANTITÉ	UNITÉ	REMARQUES
1. Vannes à double effet	1	PCV	
2. Vannes à double effet	1	PCV	
3. Vannes à double effet	1	PCV	
4. Vannes à double effet	1	PCV	
5. Vannes à double effet	1	PCV	
6. Vannes à double effet	1	PCV	
7. Vannes à double effet	1	PCV	
8. Vannes à double effet	1	PCV	
9. Vannes à double effet	1	PCV	
10. Vannes à double effet	1	PCV	
11. Vannes à double effet	1	PCV	
12. Vannes à double effet	1	PCV	
13. Vannes à double effet	1	PCV	
14. Vannes à double effet	1	PCV	
15. Vannes à double effet	1	PCV	
16. Vannes à double effet	1	PCV	
17. Vannes à double effet	1	PCV	
18. Vannes à double effet	1	PCV	
19. Vannes à double effet	1	PCV	
20. Vannes à double effet	1	PCV	
21. Vannes à double effet	1	PCV	
22. Vannes à double effet	1	PCV	
23. Vannes à double effet	1	PCV	
24. Vannes à double effet	1	PCV	
25. Vannes à double effet	1	PCV	
26. Vannes à double effet	1	PCV	
27. Vannes à double effet	1	PCV	
28. Vannes à double effet	1	PCV	
29. Vannes à double effet	1	PCV	
30. Vannes à double effet	1	PCV	
31. Vannes à double effet	1	PCV	
32. Vannes à double effet	1	PCV	
33. Vannes à double effet	1	PCV	
34. Vannes à double effet	1	PCV	
35. Vannes à double effet	1	PCV	
36. Vannes à double effet	1	PCV	
37. Vannes à double effet	1	PCV	
38. Vannes à double effet	1	PCV	
39. Vannes à double effet	1	PCV	
40. Vannes à double effet	1	PCV	
41. Vannes à double effet	1	PCV	
42. Vannes à double effet	1	PCV	
43. Vannes à double effet	1	PCV	
44. Vannes à double effet	1	PCV	
45. Vannes à double effet	1	PCV	
46. Vannes à double effet	1	PCV	
47. Vannes à double effet	1	PCV	
48. Vannes à double effet	1	PCV	
49. Vannes à double effet	1	PCV	
50. Vannes à double effet	1	PCV	
51. Vannes à double effet	1	PCV	
52. Vannes à double effet	1	PCV	
53. Vannes à double effet	1	PCV	
54. Vannes à double effet	1	PCV	
55. Vannes à double effet	1	PCV	
56. Vannes à double effet	1	PCV	
57. Vannes à double effet	1	PCV	
58. Vannes à double effet	1	PCV	
59. Vannes à double effet	1	PCV	
60. Vannes à double effet	1	PCV	
61. Vannes à double effet	1	PCV	
62. Vannes à double effet	1	PCV	
63. Vannes à double effet	1	PCV	
64. Vannes à double effet	1	PCV	
65. Vannes à double effet	1	PCV	
66. Vannes à double effet	1	PCV	
67. Vannes à double effet	1	PCV	
68. Vannes à double effet	1	PCV	
69. Vannes à double effet	1	PCV	
70. Vannes à double effet	1	PCV	
71. Vannes à double effet	1	PCV	
72. Vannes à double effet	1	PCV	
73. Vannes à double effet	1	PCV	
74. Vannes à double effet	1	PCV	
75. Vannes à double effet	1	PCV	
76. Vannes à double effet	1	PCV	
77. Vannes à double effet	1	PCV	
78. Vannes à double effet	1	PCV	
79. Vannes à double effet	1	PCV	
80. Vannes à double effet	1	PCV	
81. Vannes à double effet	1	PCV	
82. Vannes à double effet	1	PCV	
83. Vannes à double effet	1	PCV	
84. Vannes à double effet	1	PCV	
85. Vannes à double effet	1	PCV	
86. Vannes à double effet	1	PCV	
87. Vannes à double effet	1	PCV	
88. Vannes			

LAVERA SUD/E04 - PLAN DE PLATINAGE POUR TRAVAUX

SUIVI PLATINAGE

LANCEMENT	VISA FABRICATION	Date :	Nom :	Visa :	Date :	Nom :	Visa :		Commentaires			
N° PLATINE	ETAT INITIAL	PLATINAGE CHASSES N2			PLATINAGE POUR TRAVAUX			DEPLATINAGE FIN TRAVAUX		ETAT FINAL		
1 Amont HSV1214	D	P	Date :	Nom :	1	Visa :	P	Date :	Nom :	D		
2 Aval HSV290	D	P	Date :	Nom :		Visa :	P	Date :	Nom :	D		
3 Vers réseau torche N°1	D	P	Date :	Nom :		Visa :	P	Date :	Nom :	D		
4 Vers réseau torche N°2	D	D	Date :	Nom :	2	Visa :	P	Date :	Nom :	D		
5 Gaz vers CK4	D	P	Date :	Nom :		Visa :	P	Date :	Nom :	D		
6 Sortie E04	D	P	Date :	Nom :		Visa :	P	Date :	Nom :	D		
7 By-pass soupapes	D	D	Date :	Nom :		Visa :	P	Date :	Nom :	D		
RECEPTION		EXPLOITA NT	Date :	Nom :	5	Visa :	EXPLOITA NT	Date :	Nom :			
			SUPERVIS EUR	Date :	Nom :	4		Visa :	SUPERVIS EUR	Date :	Nom :	
				ENTREPRI SE	Date :	Nom :		3		Visa :	ENTREPRI SE	Date :
		P ===== Platiné			P ===== Platiné		1- CHARGE EXPLOITATION TRAVAUX OU CDQ					
		D ===== Déplatiné			D ===== Déplatiné		2- OPERATEUR					
		JL ===== Joint lunette		JL ===== Joint lunette		3- ENTREPRISE						

- 1- CHARGE EXPLOITATION TRAVAUX OU CDQ
- 2- OPERATEUR
- 3- ENTREPRISE
- 4- SUPERVISEUR TRAVAUX
- 5- CHARGE EXPLOITATION TRAVAUX OU CDQ