

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-07-002 Date de Création : 24/01/1997 Date: 16/03/2018 Révision n°7	Page 1/13 Annexe (10)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale	<u>Type de document :</u> CONSIGNE CENTRALE SUD		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>TITRE :</u> ARRÊT / DÉMARRAGE DÉGAZEURS 3/4/5		
<u>Version papier (à préciser) :</u> CdQ (5)			

Objet / Champ d'application :

Cette consigne liste les actions à entreprendre lors d'un arrêt ou d'un démarrage d'un des dégazeurs n° 3, 4 ou 5.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
27/08/02	3	Mise à jour
26/01/04	4	Mise à jour
16/07/07	5	Identification équipes et acteurs des arrêts et démarrages
13/09/16	6	Mise à jour
16/03/18	7	Mise à jour annexes 9 & 10

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
CHARGE EXPLOIT LPU Sebastien GENOVESE	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-07-002 Révision n° 7	Date : 16/03/18	Page 2/13
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------	--------------

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. RESPONSABILITES.....	3
4. ANNEXE 1 : DEGAZEUR 3 – N° DES VANNES.....	4
5. ANNEXE 2 : DEGAZEUR 3 - MISE EN SERVICE.....	5
6. ANNEXE 3 : DEGAZEUR 3 – PHASE D’ARRET	6
7. ANNEXE 4 : DEGAZEUR 4 – N° DES VANNES.....	7
8. ANNEXE 5 : DEGAZEUR 4 – MISE EN SERVICE.....	8
9. ANNEXE 6 : DEGAZEUR 4 – PHASE D’ARRET	9
10. ANNEXE 7 : DEGAZEUR 5 – N° DES VANNES	10
11. ANNEXE 8 : DEGAZEUR 5 – MISE EN SERVICE.....	11
12. ANNEXE 9 : DEGAZEUR 5 – PHASE D’ARRET	12
13. ANNEXE 10 : PCF DEGAZEURS.....	13

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

La liste des actions à entreprendre lors des arrêts et mises en service des dégazeurs 3, 4 et 5 se trouve en annexes.

Les listes des numéros de vannes de 3 dégazeurs sont en annexes 1, 4 et 7.

Ces numéros de vannes sont repérés localement.

Les vannes repérées en rouge correspondent soit à des aspirations de pompes alimentaires soit à des communications entre les dégazeurs.

Une réfection particulière devra être faite lors de l'isolement de ces vannes (un mauvais isolement peut entraîner la destruction d'une ou plusieurs pompes rattachées à ces vannes)

Les vannes fermées devront être enchaînées avec pose de scellés numérotés

Les check-lists d'arrêts sont en annexes 3, 6 et 9.

Les check-lists de mises en service sont en annexes 2, 5 et 8.

Les check-lists seront remises à la boîte à lettres des chargés d'exploitation en fin d'utilisation

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

RAS

3. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Electrique	CdP Thermique	CdP Utilités	Op. Extérieur
X		X		

Le contrôle des points de la liste est de la responsabilité du chef de poste Thermique.

La transmission au chargé d'exploitation des listes correctement remplies est de la responsabilité du chef de quart.

4. ANNEXE 1 : DEGAZEUR 3 – N° DES VANNES

N° des VANNES

3.1	Vapeur BP 24"
3.2 / 3.3	Eau de F225 / 226 Alimentation du Dégazeur 3
3.4	By pass Eau de F225 / 226
3.5 / 3.6	Eau Entrée Dégazeur
♦ 3.7	Aspiration TPA 4 NG 204
♦ 3.8	Aspiration TPA 4 sur Dégazeurs 4/5.
♦ 3.9	Aspiration MPA 3 / TPA 3.
♦ 3.10	Aspiration TG 213 et NG 214 TPD 3 et MPD 2.
♦ 3.11	Vanne collecteur ML + Equilibrage des pompes.
3.12	Vidange Dégazeur 3.
3.13	Vanne collecteur condensat 25b des Chaudières 3.4.5
♦ 3.14	Vanne aspiration pompe stade 5.
	 Au Dégazeur 3 Aspiration directe TPA 4. Aspiration directe TPA et MPA 3. Dans ce collecteur se jette le refoulement des pompes du Ballon F222 NG 239 / 240.

IMPORTANT

- ♦ Les vannes 3.7 et 3.8 ne doivent jamais être fermées ensemble, sauf si la Pompe TPA 4 est indisponible.

5. ANNEXE 2 : DEGAZEUR 3 - MISE EN SERVICE

APPAREIL : *DEGAZEUR n° 3*
LIEU : *INTERIEUR/EXTERIEUR*
MOUVEMENT : *MISE EN SERVICE*

DATE et HEURE	EQUIPE N°	CDP Thermique	Opérateur extérieur
Début :			

Marquer d'un trait sur la check-list le changement d'équipe

OPERATIONS	CONTRÔLE	OBSERVATIONS
- Vérifier les déplatinages	☐	
- Fin des travaux ex : remise en place des échafaudages gênants	☐	
- Fermer la vanne de vidange du dégazeur vers F206, vanne [3.12]	☐	
- Vérifier l'ouverture des événements (petits ouverts, grands fermés)	☐	
- Monter progressivement l'appareil en pression en décollant lentement la vanne d'alimentation Vapeur 3.5b vanne [3.1]	☐	
- Vérifier l'étanchéité du dégazeur lorsque la pression à l'intérieur de l'appareil = 3,5 b	☐	
- Ouvrir les vannes manuelles d'alimentation, vannes [3.5], [3.6]	☐	
- Ouvrir très lentement le by-pass de l'alimentation vanne [3.4] et faire le niveau du dégazeur	☐	
- Vérifier la retransmission du niveau sur HW.	☐	
- Lorsque le niveau est atteint, disposer la vanne d'alimentation (Auto LC40), Vannes [3.2], [3.3] et refermer le by-pass vanne [3.4].	☐	
- Disposer Les vannes manuelles d'aspiration des pompes sur le dégazeur Vannes [3.7], [3.9], [3.10]	☐	
- Disposer les retours vers le dégazeur marches lentes et équilibrage, vanne [3.11]	☐	
- Disposer les vannes des condensats 25b, vanne [3.13]	☐	
- Faire vérifier par le physicien les analyseurs PH mètre : DGA 207-3	☐	
- Conductivimètre : DGA 208-3	☐	

6. ANNEXE 3 : DEGAZEUR 3 – PHASE D'ARRET

APPAREIL : *DEGAZEUR n° 3*
LIEU : *INTERIEUR/EXTERIEUR*
MOUVEMENT : *PHASE D'ARRÊT*

DATE et HEURE	EQUIPE N°	CDP Thermique	Opérateur extérieur
Début :			

Marquer d'un trait sur la check-list le changement d'équipe

OPERATIONS	CONTRÔLE	OBSERVATIONS
- Disposer l'aspiration des pompes sur les autres dégazeurs N°4/5	☐	
- TG 204 (TPA 4) Vanne [3.8] elle doit être ouverte et enchaînée	☐	
- NG 201 (MPA 3) vanne [4.8], [4.10], [5.8], elles doivent être	☐	
ouvertes et enchaînées.	☐	
- TG 202 (TPA 3). Idem	☐	
- TG 213 (TPD 3)	☐	
- NG 214 (MPD 2) Vérifier que la vanne [4.14] est bien ouverte.	☐	
- Fermer l'aspiration des pompes sur le Dégazeur à arrêter (N° 3).	☐	
Vannes N° [3.7], [3.9], [3.10].		
- Disposer la soupape SARAZIN sur le Dégazeur N°4.	☐	
- Fermer la vanne (Auto LC 40) d'alimentation du Dégazeur N° 3	☐	
à arrêter depuis HW.	☐	
- Fermer les vannes manuelles d'alimentation du Dégazeur N° 3	☐	
Vannes N° [3.2], [3.3], [3.4], [3.5], [3.6].	☐	
- Fermer les retours vers le Dégazeur N° 3. Marches lentes et		
équilibrage vanne [3.11]	☐	
- Fermer la vanne des condensats 25b vanne [3.13]	☐	
- Fermer l'arrivée vapeur 3.5b du Dégazeur N° 3	☐	
vanne [3.1].	☐	
- Ouvrir en grand les événements du Dégazeur N°3		
- Laisser refroidir lentement le Dégazeur. La pression	☐	
va diminuer.	☐	
- Vidanger le Dégazeur N° 3 vers F206 lorsqu'il est à la pression	☐	
atmosphérique en ouvrant la vanne [3.12].	☐	
Pose scellés sur toutes les vannes manuelles	☐	☐
[3.1], [3.2], [3.3], [3.4], [3.5], [3.6]. [3.7], [3.9], [3.10],		
[3.11], [3.13]	☐	
- Platinage suivant consigne EXP-U-07-04	☐	

7. ANNEXE 4 : DEGAZEUR 4 – N° DES VANNES

N° des VANNES

- 4.1 Vapeur BP 24"
 - 4.2 / 4.3 Eau de F225 / 226 Alimentation du Dégazeur 4
 - 4.4 By pass Eau de F225 / 226
 - 4.5 / 4.6 Eau Entrée Dégazeur
 - ♦ 4.7 Aspiration MPA et TPA 5
 - ♦ 4.8 Aspiration MPA et TPA 5 sur Dégazeurs 3 et 5.
 - ♦ 4.9 Aspiration MPA 4.
 - ♦ 4.10 Aspiration MPA 4 sur Dégazeurs 3 et 5
 - ♦ 4.11 Vanne collecteur ML + Equilibrage des pompes.
 - 4.12 Vidange Dégazeur 4.
 - 4.13 Vanne collecteur condensat 25b des Chaudières 3.4.5
 - ♦ 4.14 Aspiration TG 213 et NG 214 TPD 3 et MPD 2.
 - ♦ 4.15 Aspiration MPCR et TPCE MP CK4. NG 209 / TG210.
 - ♦ 4.16 Vanne ML TPCR CK4. TG 210.
 - ♦ 4.17 Vanne ML et Equilibrage TPD 3 et MPD 2.
- Au Dégazeur 4**
Aspiration directe MPA et TPA 5.
Aspiration directe MPA 4.
Dans ce collecteur se jette le refoulement des pompes du Ballon F222 NG 239 / 240.

IMPORTANT

- ♦ Les vannes 4.7 et 4.8 ne doivent jamais être fermées ensemble
sauf si les pompes MPA et TPA 5 sont indisponibles.

8. ANNEXE 5 : DEGAZEUR 4 – MISE EN SERVICE

APPAREIL : *DEGAZEUR n° 4*
LIEU : *INTERIEUR/EXTERIEUR*
MOUVEMENT : *MISE EN SERVICE*

DATE et HEURE	EQUIPE N°	CDP Thermique	Opérateur extérieur
Début :			

Marquer d'un trait sur la check-list le changement d'équipe

OPERATIONS	CONTRÔLE	OBSERVATIONS
- Vérifier les déplatinages	☐	
- Fin des travaux ex : remise en place des calorifuges	☐	
- Enlèvement des échafaudages gênants	☐	
- Fermer la vanne de vidange du dégazeur vers F206, vanne [4.12]	☐	
- Vérifier l'ouverture des événements (petits ouverts, grands fermés)	☐	
- Monter progressivement l'appareil en pression en décollant lentement la vanne d'alimentation Vapeur 3.5b vanne [3.1]	☐	
- Vérifier l'étanchéité du dégazeur lorsque la pression à l'intérieur de l'appareil = 3,5 b	☐	
- Ouvrir les vannes manuelles d'alimentation, vannes [4.5], [4.6]	☐	
- Ouvrir très lentement le by-pass de l'alimentation vanne [4.4] et faire le niveau du dégazeur	☐	
- Vérifier la retransmission du niveau sur HW.	☐	
- Lorsque le niveau est atteint, disposer la vanne d'alimentation (Auto LC 43)	☐	
Vannes [4.2], [4.3] et refermer le by-pass vanne [4.4].	☐	
- Disposer Les vannes manuelles d'aspiration des pompes sur le Dégazeur Vannes [4.7], [4.14], [4.15]	☐	
- Disposer les retours vers le dégazeur marches lentes et équilibrage, vanne [4.11]	☐	
Disposer la vanne des condensats 25b, vanne [4.13]	☐	
- Si l'arrêt du Dégazeur N°5 est programmé.	☐	
Disposer la vanne des Marches lentes de NG 224, vanne [4.17]	☐	
Disposer la vanne des Marches lentes de NG222 et TG 210 vers le Dégazeur N°4 vanne [4.16]	☐	
- Faire vérifier par le physicien les analyseurs PH mètre : DGA 207-4	☐	
- Conductivimètre : DGA 208-4	☐	

9. ANNEXE 6 : DEGAZEUR 4 – PHASE D'ARRET

APPAREIL : *DEGAZEUR n° 4*
LIEU : *INTERIEUR/EXTERIEUR*
MOUVEMENT : *PHASE D'ARRÊT*

DATE et HEURE	EQUIPE N°	CDP Thermique	Opérateur extérieur
Début :			

Marquer d'un trait sur la check-list le changement d'équipe

OPERATIONS	CONTRÔLE	OBSERVATIONS
- Disposer l'aspiration des pompes sur les autres dégazeurs n°3/5	☐	
- NG 205 (MPA 5)	☐	
- TG 205 (TPA 5) vanne [4.8], elle doit être ouverte et enchaînée	☐	
- NG 203 (MPA 4). Vanne [4.10], elle doit être ouverte et enchaînée	☐	
- NG 209 (MPCR MP CK4)	☐	
- TG 210 (TPCR MP CK4) Vanne [5.15], elle doit être ouverte et enchaînée	☐	
- TG 213 (TPD 3)	☐	
- NG 214 (MPD 2) Vérifier que les vannes [3.10], [6.1] sont bien ouvertes	☐	
- Disposer la soupape SARAZIN sur le Dégazeur N°3.	☐	
- Disposer Marches lentes de NG 224 sur le Dégazeur N° 5. Ouvrir la vanne [5.17] fermer la vanne [4.17]	☐	
- Disposer Marches lentes de TG 210 et NG 222 vers le Dégazeur N°5. Ouvrir la vanne [5.16] fermer la vanne [4.16]	☐	
- Fermer l'aspiration des pompes sur le Dégazeur à arrêter (N°4) Vannes N° [4.7], [4.14], [4.15].	☐	
- Fermer la vanne (Auto LC43) d'alimentation du Dégazeur N°4 à arrêter depuis HW.	☐	
- Fermer les vannes manuelles d'alimentation du Dégazeur N°4 Vannes N° [4.2], [4.3], [4.4], [4.5], [4.6].	☐	
- Fermer les retours vers le Dégazeur N°4. Marches lentes et équilibrage vanne [4.11]	☐	
- Fermer la vanne des condensats 25b vanne [4.13]	☐	
- Fermer l'arrivée vapeur 3.5b du Dégazeur N° 34 vanne [4.1].	☐	
- Ouvrir en grand les événements du Dégazeur N°4	☐	
- Laisser refroidir lentement le Dégazeur .La pression va diminuer	☐	
- Vidanger le Dégazeur N° 4 vers F206 lorsqu'il est à la pression atmosphérique en ouvrant la vanne [4.12].	☐	
- Pose scellés sur toutes les vannes manuelles [4.1], [4.2], [4.3], [4.4], [4.5], [4.6]. [4.7], [4.9], [4.11], [4.13], [4.14], [4.15], [4.16],	☐	
- Platinage suivant consigne EXP-U-07-04	☐	

10. ANNEXE 7 : DEGAZEUR 5 – N° DES VANNES

N° des VANNES

- 5.1 Vapeur BP 24"
- 5.2 / 5.3 Eau de F225 / 226 Alimentation du Dégazeur 5
- 5.4 By pass Eau de F225 / 226
- 5.5 / 5.6 Eau Entrée Dégazeur
- ♦ 5.7 Aspiration MPCR et TPCR 5 MP Oxyde 3
- ♦ 5.8 Aspiration MPCR et TPCR 3 HP CK4 sur Dégazeurs 3 / 4
- ♦ 5.9 Aspiration MPCR et TPCR 3 HP CK4
- ♦ 5.10 Aspiration MPCR MP CK4 Bis NG 224
- ♦ 5.11 Vanne collecteur ML + Equilibrage des pompes.
- 5.12 Vidange Dégazeur 5.
- 5.13 Vanne collecteur condensat 25b des Chaudières 3.4.5
- ♦ 5.14 *Vanne de communication entre MPCR / TRPCR4 et MPCR CK4 Bis*
- ♦ 5.15 Vanne de communication entre Dégazeur 4 et 5 sur aspiration MPCR MP CK4 ET MPCR MP Oxyde 3
- ♦ 5.16 Vanne ML TPCR MP CK4. TG 210.
- ♦ 5.17 Vanne ML et Equilibrage TPD 3 et MPD 2.

 Au Dégazeur 5
 Aspiration directe MPCR et TPCR HP CK4.
 Aspiration directe MPCR et TPCR MP Oxyde 3.
 Aspiration directe MPCR CK4 Bis.

11. ANNEXE 8 : DEGAZEUR 5 – MISE EN SERVICE

APPAREIL : *DEGAZEUR n° 5*
LIEU : *INTERIEUR/EXTERIEUR*
MOUVEMENT : *MISE EN SERVICE*

DATE et HEURE	EQUIPE N°	CDP Thermique	Opérateur extérieur
Début :			

Marquer d'un trait sur la check-list le changement d'équipe

OPERATIONS	CONTRÔLE	OBSERVATIONS
- Vérifier les déplatinages	☐	
- Fin des travaux ex : remise en place des calorifuges	☐	
- Enlèvement des échafaudages gênants	☐	
- Fermer la vanne de vidange du dégazeur vers F206, vanne [5.12]	☐	
- Vérifier l'ouverture des événements (petits ouverts, grands fermés)	☐	
- Monter progressivement l'appareil en pression en décollant lentement la vanne d'alimentation Vapeur 3.5b vanne [5.1]	☐	
- Vérifier l'étanchéité du dégazeur lorsque la pression à l'intérieur de l'appareil = 3,5 b	☐	
- Ouvrir les vannes manuelles d'alimentation, vannes [5.5], [5.6]	☐	
- Ouvrir très lentement le by-pass de l'alimentation vanne [5.4] et faire le niveau du dégazeur	☐	
- Vérifier la retransmission du niveau sur HW.	☐	
- Lorsque le niveau est atteint, disposer la vanne d'alimentation (Auto LC 46)	☐	
Vannes [5.2], [5.3] et refermer le by-pass vanne [5.4].	☐	
- Disposer Les vannes manuelles d'aspiration des pompes sur le Dégazeur Vannes [5.7], [5.9], [5.10] [5.15]	☐	
Disposer les retours vers le dégazeur		
Marches lentes et équilibrage, vanne [5.11]		
Disposer la vanne des condensats 25b, vanne [5.13]	☐	
- Si l'arrêt du Dégazeur N° 4 est programmé.		
Disposer la vanne des Marches lentes de NG 224, vanne [5.17]	☐	
Disposer la vanne des Marches lentes de NG 222, et TG 210 vers le dégazeur N°4 vanne [5.16].	☐	
- Faire vérifier par le physicien les analyseurs PH mètre : DGA 207-5	☐	
Conductivimètre : DGA 208-5	☐	

> 13. ANNEXE 10 : PCF DEGAZEURS

